

# جمعية المهندسين المصريين

تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

## محاضرة

حضرة محمود افندى على

في السودان واعمال الري فيه

التيت بجمعية المهندسين المصرية

في اول ديسمبر - سنة ١٩٢٢

تنشر الجمعية على اعضائها هذه الصحائف للنقد وكل  
تقد يصل الجمعية يجب ان يكتب بوضوح وترفق به  
الرسومات اللازمة بالجبر الاسود شبنى

مطبعة ابى الزهرى بحوار دار الكتب الخديوية  
لغاضبا عثمان بنى

الجمعية ليست مسئولة عما جاء بهذه الصفحات من البيان  
والآراء

ESEN-CPS-BK-0000000411-ESE

00426489

# السودان واعمال الرى فيه

لحضرة محمود افندى على

ايها السادة

سافرت للسودان مرتين باختيارى وطوعا لضميرى رغم معارضة  
الكثيرين من اخوانى ورغم مصاعبى الشخصيه ولم يثننى عن عزى  
الصدمة القاسية التى انتابنى بها الدهر فى رحلتى الاولى سنة ١٩٢٠ لان  
بلادنا تنادينا للعمل والوطن فوق كل شئ

( الرحلة الاولى )

والقصد منها

بارحت القاهرة يوم ٧ يناير سنة ١٩٢٠ صحبة زميلى الصديقين  
محمود بك شاكر احمد واحمد بك خيرى وكنت وشاكر بك تقصد  
الملاكال مقر تفتيش اعالى النيل

ابتدأت تظهر لنا معشر المصريين فى تلك الايام مسألة مشروعات  
السودان ولم نكن نعلم عنها الا ما ندر وكان قصدى اذ ذاك ان اعلم  
شيئا عن تلك البلاد الشاسعة التى تنادى صباح مساء بانها ومصر بلد  
واحد ارتباطهما متين وحيوى لكليهما هذا من جهة ومن جهة اخرى

أتيت ان لا ادع الفرصة تمر دون أن أعلم وأتعلم شيئا من هذه المشروعات للانتفاع منها وبها وقت الضرورة ولما ان كنا بالخرطوم قررت وزميلي أن نساغر بالسكة الحديد من هناك الى كوستى لنخترق الجزيرة المشهورة التي تعمل المشروعات لربها ثم نواصل السفر من هناك بحرا الى مقرنا وكان قصدنا ان نرى بعض ما يمكن من الجزيرة ثم نمر بجبل الاولياء عند عودتنا لنعلم عنه بعض الشئ

يتراى للناظر من القطار أن أراضى الجزيرة هذه منبسطة قليلة التعريجات وكافى بها تماثل احسن أراضينا فى الجودة ولاغرابة فى ذلك فكلها نتيجة عمل النيل الازرق الذى يكون معظم وادى النيل مما يحمله سنويا من الطمي وكان القطن المزروع فى منطقة طابعات الطيبة وبركات زاهرا وقتئذ وهو من نوع السكلاريدس وسأعود بكم الى مشروعات الجزيرة فيما بعد

وصلنا الملاكال ولم يكن هناك عمل ما وقد ذهبنا مرة مع المهندس المكلف بعمل التصرفات فوجدناه يشتغل بألة التيار صنع جرلي من الحجم الصغير بدون صابورته فساناه عن السبب فقال انه لم يعط صابوره لهذه الآلة التي ارسلت خصيصا للاستعمال هناك بدلا عن الآلة الاخرى الكبيرة الحجم والتي بها صابورة



لا أنكر عليكم لقد ابتدأت تنسرب الى مخيلتنا فى تلك اللحظة  
اقوال السير ويلكوكس وزاد الطين بلة ان ابتدأ وكيل التفتيش يدافع  
عن نظرية عدم استعمال الصابورة حتى فى نفس مجرى النيل وبعد ان  
برهننا له فساد نظريته عمليا لانه لم يقتنع بالنظريات وجدت الصابورة  
فى غرفة نوم المفتش وربما يدهشكم قولى ان الزيادة التى نتجت من  
استعمال الآلة بدون الصابوره كانت حوالى ١٥ ٪

توجهنا بعد ذلك جنوبا لمعاينة بحر الزراف فتلاحظ لنا أن موقع  
عمل التصرف ردىء لوجوده بمنحن وأمامه مباشرة بعض حشائش  
على البر الايمن تعمل كرأس صغيرة

« بناء ثوابت ميزانية على نهر السوبات »

هذا ولما لم يكن هناك عمل يستدعى وجود مفتش واثنين من  
مديرى الاعمال ومساعد مدير اعمال اقترح المفتش ان نعمل ميزانية  
على بحر السوبات هى فى الحقيقة درس ابتدائي لخط السوبات - سيتور  
- ففنو - فمنجلا فرأينا أن يكون عملنا إيجاد ثوابت ميزانية من مصب  
السوبات فصاعدا بقدر ما يسمح به الوقت

عملية كذه وفى مثل تلك الاصقاع على الاخص تحتاج الى  
موازين جيدة وانفار مدربة مع وجود عواميد كالستعملة بمعرفة عمال  
المساحة لتثبيتها فى الارض بصفة مستديمة والا فلا فائدة من العمل

خصوصا وان الالهالى يتلفون على الحديد ليستعملوه كحراب او ماشابه  
ولما لم نجد شيئا مما ذكر اضطررنا لالاخذ موازين عتيقة لا يقبلها  
المهندس هنا فى ميزانية بسيطة فضعنا جراحها وعملنا لها مكدرات على  
اجزائها المختلفة حتى امكن استعمالها مع شدة الحذر ثم استحضرننا انفارا  
لا يعلمون عن الميزانية شيئا واستحضرننا خراسانة واسمنت ووجدنا  
بالخزن زوايا حديد طول متر ومقاس خمسة سنتى  $\times$  خمسة سنتى

والعدم وجود رفاص صغير يمكن استعماله فى السوابط لقللة المياه  
اخذنا صندلا من الصنادل التى تستعمل للسكن بعد ان رتبناه حسب  
رغبتنا وكان بهذا الصندل كما يوجد بغيره غرفتان مبيتان على اعمدة  
من حديد فاضفنا وسطهما نملية لاستعمالها للجلوس والاكل

ابحرنا بعد عمليتنا هذه من الملاكل يقطرنا رفاص الى مصب  
نهر السوابط وبعد ليلتنا هذه بكرنا للبء فى العمل وبعد قليل من  
الزمن سمعنا هرجا وغوغاء فى الحلة القريبة منا والسؤال علمنا ان  
شخصا اكاه الاسد فاقتفى الناس اثره الى ان قتلوه وهذه عادتهم أي  
انهم لا يتركون الاسد المعتدى ولوعلى مواشيتهم الا بعد قتله ولو يتبعوه  
اسابيع عديدة

در بنا الانفار وعالجنا الموازين بقدر المستطاع ومع ذلك لم نفلاح  
فى عملنا فى تلك المناطق الوعرة على هذه الحال الا بعد ان استعمالنا

قامتين فقط لنا سويا بدلا من الاربعة وبهذه الطريقة امكنا ان نراقب العمل وحالة الموازين خطوة بخطوة وكانت النتيجة مرضية جدا اما الثواب فكنا نبنينا بانفسنا كل اثنين او ثلاثة كيلومترات مع ملاحظة عدم بروز الزوايا اكثر من عشرة سنتيمترات فوق سطح الخرسانة التي كانت تعمل موازية لسطح الارض خوفا من تكسير الاهالى لها واستعمالها لسن حراهم عليها وكانت تلك الخرسانة بافراع من الشجر اضطررنا الى عملها لعدم وجود مندالات وقد نمرنا هذه الروبيرات من المصب فصاعدا

وكنا نبدأ العمل حوالى الساعة ٦ صباحا وفي بعض الايام لم نتمكن من العمل بعد الساعة ١١ مع اننا كنا في فبراير واولل مارس ويرجع ذلك الى رداءة الموازين وتموجات الحرارة وامكنا احيانا الاستمرار الى ما بعد الساعة ١ بعد الظهر

اما ساعات بعد الظهر فكانت تصرف اغلبها في تصليح الموازين او ان كانت هذه بخير في الصيد لان الاهالى لا يبيعون شيئا من الاحوم في تلك المنطقة ولا بد ان يكل الانسان امره الى بندقيته اللهم الا اذا اكتفى بما فى اللعب

استمر بنا الحال على هذا المنوال الى ان عملنا اكثر من ثلاثين كيلو وبعدها اضطررنا الدهر الى العودة مسرعا الى مصر

« مشروعات لنا وضرورة السرعة في إنجازها »

أيها السادة :

قبل ان اذهب بكم ثانية الى السودان الفت نظركم الى المشروعات التي قيل انها لمصر خاصة وستعمل هناك وأولها خزان جبل الاولياء كل عمل من تلك الاعمال له ميزة خاصة به وكلها مفيدة ولا بد من الاضطرار اليها مع مضي الزمن ولكن بما ان هذه الاعمال لم تنحصر تماما فلربما مع البحث والتدقيق يمكن الاستغناء بواحدة عن الاخرى وستظهر لنا الايام ماهو خاف علينا الآن

وقد فضل لنا السير ولكوكس الابتعاد عن ولو بعض الاعمال في السودان وخصص خزان جبل الاولياء وأوصى بالاستعاضة عنه اما بتعليق خزان اسوان او بناء سد آخر خلفه

حقيقة ان خزان جبل الاولياء مسرف في التبخر حيث لا يصلنا منه الا حوالى ثلث كمية ما يخزنه ولكن اغلب كمية التبخر على ما أظن تحصل فوق منسوب التخزين المطلوب هذا ولهذا السد وظيفتان لربما يكونا في نظرنا سببا قويا مع اعتبارات أخرى لوجوده ولا يمكننى الزيادة في موضوع هذا الخزان لاننى لأعلم عنه اكثر من ذلك واترك الموضوع لزميلى احمد بك خيرى لعله يتفضل علينا بما يوضح حالة المركز خصوصا فيما يختص بموقع السد لاننى علمت ان الصخر موجود

بجوار الخرطوم وهو نوع جيد وأقرب الى سطح الارض منه في جبل  
الاولياء فلو صح ذلك مع ضيق المجرى بالخرطوم لكان الوفير عظيما  
اذا ما تقرر بناء السد هناك . اصف الى ذلك الفائدة التي تعود على الخرطوم  
وأهم درمان من وجود السد هناك حيث يكون جسرا يربط البلدين ببعضهما  
وقد علل السير ويلكوكس نظريته ببعد الخزان عن مصر وانه  
يخشى عليه لو حصلت ثورة هناك او وقع في يد عدو قوى ولا ادري  
ما اذا كانت نصيحة السير ولكوكس هذه صادرة عن قلب خالص  
أو لها عوامل سياسية فمع انه قيل لى كثيرا وقت اضطراباتنا السياسية  
اننا معشر المهندسين لادخل لنا في السياسة بل يجب ان يقتصر عملنا  
على مهنتنا الا اننى اشك في نية السير ويلكوكس نعم ان واجب المهندس  
كواجب الجندي في عمله يجب عليه ان يكون خالى الغرض في تأدية  
مهنته ومن الضروى عليه ان يدرس كل وجوه اى مسألة كلف بها  
وانتى الآن انا ديكيم بأن تسرعوا فى البسد بمشروعاتنا فى السودان  
لاستثمار اراضينا البور . يجب علينا معشر المهندسين ان نعمل بقدم  
ثابتة وعزيمة لا تكل لان مستقبل بلادنا على الاخص ومستقبل وادى  
النيل على العموم من جهة رقيه وارتباطه برباط المنفعة الاكيدة والصداقة  
المثينة فى ايدينا ونحن على ما أشعر أول المسؤولين عن ذلك بل ان  
حياتنا كلها بل كياننا فى الوجود لا أثر لها بغير السودان

اتنى اجاهر انه لا خطر علينا من الوجهة الفنية من الاعمال القائمة  
هناك الآن لانه يمكننا من الاستعاضة عما نفقده من الماء  
الرحلة الثانية

ايها السادة

انتهت رحلتي الاولى في وقت قصير وعدت قافلا الى مصر  
واستمر الحال وانا حيران في امرى فيما يختص بالسودان لى ان جاء  
دور اعادة الكرة في المناقشة في امر الارسالية لاوروبا ( ولو ان المسألة  
كانت انتهت ) ونوه بعضهم الى ان جزءا من الارسالية لافائدة منه  
وهو المختص بالمهندسين الادروليكيين وان الاوفق ايفاد مهندسين الى  
اعمال خزان مكوار مثلا

هزتنى في الحقيقة هذه المناورة الأدمية فدست على كل اعتبارات  
شخصية وجاهدت بقدر المستطاع للتغلب على صعوبات العائلة ونصيحة  
الاخوان فتمكنت بعون الله وقدمت طلبا حوالى مقتصف أكتوبر سنة  
١٩٢١ باستعدادى للذهاب لمكوار حسب الفكرة التي اعلنت وكنت  
أود لو علمت رأي صاحب الفكرة في هذا التطوع الذى عمل  
خصيصا لهدم ما ارتكزت عليه وكانكم أدرى بملء هو مشهور من ان  
المصريين لا يرغبون في التوجه للسودان وكم وددت لو تقدم غيبرى  
في ذلك الظرف

### (مستعمرة مكوار)

بارحت القاهرة للمرة الثانية يوم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢١ فوصلت  
مكوار يوم ٣ يناير من السنة التالية فوجدتها بلدا حديثة نظامها بديع  
منازل فخمة بجذائق غناء شوارع منظمة ومتسعة للغاية منارة مع المنازل  
بالكهرباء والترتيبات الصحية تامة من مصارف لتصرف مياه الامطار  
بسرعة حتي يمنع انتشار المalarيا وكل ما يلزم للمحافظة على الصحة خصوصا  
مع وجود الانفار بكثرتهم وهناك مستشفى تام الاستعداد بشلانة اطباء  
ومستخدمهم ويوجد مخازن وبقالات عديدة ومعمل للتاج وأظن كل  
ما يطلبه الانسان حل كل هذا محل غابة كثيفة الاشجار كانت ترعاها  
الوحوش الضارية في سنة ١٩١٤ فصيح اذن تسميتها بالمستعمرة  
تاريخ الخزان ووصفه

مسألة الخزان قديمة العهد وقد شرع في المحابر بشأن تصميمه  
مع شركات في بريطانيا في سنة ١٩١٣ على ما أتذكر وكان المقترح قبل  
ذلك ان يبنى الخزان كسد حاجز الى منسوب ٤١٢.٠٠ وفوق ذلك  
يبنى كوبري او قنطرة بها ٧١ فتحة سعة الواحدة منها خمسة امتار لتعبر  
عشرة آلاف من الامتار المكعبة في الثانية وتمر فوق الكوبري او القنطرة  
سكة حديد وان تمجى هذه القنطرة المياه الى منسوب — ٤٢١ ولكن  
عدلت هذه الفكرة في سنة ١٩١٣ من باب الوفرة في مبدأ حياة

المشروع بان يبنى السد الى منسوب ٤١٢٠٠ ويستغنى عن القنطرة العليا او الكوبري باقامة بوابات او حاجز من حديد لرفع المياه للمنسوب ٤١٨٠٠ فقط لرى مائة الف فدان وان يعمل كوبرى هوائى صغير على حبال من السلك المرور ومراقبة السد

تغيرت الاحوال ونما المشروع وارتفع الحاجز وكبر مع مضي الزمن الى ان صار بشكله الحالى لرى ثلاثمائة الف فدان حالا ومايون فدان مستقبلا سينى الخزان فى مكوار ولكن اصغر البلد نسبوا الخزان لسنار كبرها وشهرتها من قديم الزمن

طول السد ٣٢٥٠ مترا وطرفاه عبارة عن جسر من التراب مقوى بمحائط قلبية اى داخله وبلى ذلك من الناحيتين جزء اصم من البناء ثم الجزء الذى به الفتحات بالوسط واقصد بذلك فى المجري وتوحد قنطره فم الترع الرئيسية على بعد ٩٠٠ متر من مبدأ السد من الجهة الغربية اما الفتحات الرئيسية للسد فستعها متران بارتفاع ٨٤٠ مترو كان عددها مائة فى اوائل الامر فأنقصت الى ثمانين وفوق هذه فتحات أخرى تسمي مصفيات او مخففات كان عددها تسعين وسعة الواحدة منها ثلاثة امتار بارتفاع مترين الى اول العقد فانقص هذا العدد الى ٧٢ بهذا الحجم واضيف اليه ٢٨ بعرض سبعة امتار ونفس الارتفاع الاصلى والفكرة فى هذا التغيير وفر البوابات الحديدية للفتحات الرئيسية



والسمك في الحائط التي هي به لان الخففات لا يوجد بها ابوابات حديدية ذات التكاليف الباهظة بل ستعمل لها الخشاب غما اعدم استعمالها في الموازنات بل في الفيضانات العالية وقت ما يزيد تصرف النهر عن نحو ١٠٨٠٠ متر مكعب في الثانية وهي اقصى كمية محسوبة لتصرف الفتحات الرئيسية تحت منسوب التخزين وهو ٢٠٧٠ ر ٤٢٠

وقد جعل مدخل الفتحات الرئيسية من الامام في الجزء الخارج عن العقد منفرجا بمقدار ثلاثة لواحد لتسهيل حركة سير المياه وجعل الفتحات تقوم با كبر تصرف ممكن

هذا ومنسوب ارضية الفتحات ٤٠٤٠٥ ر لوجود عتب في الجهة الامامية بمنسوب ٤٠٤٢٠ ر واما منسوب ارضية الخففات فهو ١٧٢٠ ر ٤١٧ وارتفاع السد في اعلى بقعة يقرب من ٣٤ مترا وعرض قطاعه من اعلى سبعة امتار في الجزء الذي به الفتحات و ٦٥٠ متر في الجزء الذي به الخففات وخمسة امتار في الجزء الاصم

اما فتحات فم التربة الرئيسية فعدده المقرر بناؤه الآن اربعة عشر سعة الواحدة ثلاثة امتار وارتفاعها خمسة امتار الى اول العقد ومنسوب الارضية ٤١١١٠ ر وهذا العدد من الفتحات مقرر لري مليون فدان سيقفل منها بالبناء سبعة وتستعمل السبعة الباقية لري الثلثائة الف فدان وهنا يجب ان الفت نظر كم الى ان سبعة فتحات لا تتناسب مع

المساحة المقررة بنسبة المساحة الكلية

وليست هذه ملاحظتي الوحيدة فقد سبق ان نوهت لسكم ان منسوب التخزين ٤٣٠.٧٠ مع ان منسوب الامام ٤٢١.٧٠ فلا يوجد اذن ما يمنع مطلقا من رفع منسوب التخزين نصف متر أو المتر كله وانتم اعلم بما ينتج اولا في زيادة مياه التخزين من هذا الرفع ثم في زيادة تصرف فتحات فم التربة التي ما اسهل توسيعها وقت التطهير لربما يقال ان هذه تخيلات ولكننا نعمل الآن بمساقون وحولنا وسط قد تشيع بسوء الظن في هذه المشروعات

وها كم ايها السادة شيء مما يساعد على تقوية سوء الظن تفتيش رى الجزيرة — وموظفوه ينتسبون للحكومة المصرية ويتقاضون رواتبهم منها — جهز ذلك التفتيش في اوائل هذه السنة مشروعا اضافيا للمشروع الاصلى المتفق مع وزارة الاشغال عليه لرى حوالى سبعة وخمسين الف فدان اى بزيادة الخمس وتقع هذه المساحة شمالي المنطقة الاصلية وكانت حججهم في ذلك ان اتضح لهم ان بعض الاراضى الداخلة ضمن الحدود الاصلية يصعب ريها والبعض معدنه ردى او يحتاج لمصاريف كثيرة لوجود اشجار به

يعمل هذا جهارا وقبل ان يقف المشروع على رجله ولا ادري كيف اهل اللان اتخاذ ما يلزم من الاجراءات للاستعاضة عما يتبطله اراضى

مشروعات الجزيرة من المياه بعد تمامها بعد ان اوقفت اعمال جبل الاولياء . ولم تكون الطامة علينا في سنة مثل سنة ١٩٢٢ لاتف جميع مياهها الصيفية بسد حاجتنا !

ان اول الضمان في نظر المهندس هو ايقاف شركة القطن عند حدها الان ربما يتم الاتفاق على وسيلة لمنع الضرر قد وصفت لكم ايها السادة وصفا مجملا للسد ولتتكم الان عن العمل فيه

ابتدىء بالعمل في خريف سنة ١٩١٤ ولكن من وقها انتابته نوبات الحرب ثم اللجان التي عينت لفحص المشروعات فاوقفت كلها سير العمل لدرجة ان ماتم منه للان يوازي عشرة في المائة فقط من مجموع العمل سواء في السد او في مشروع الجزيرة  
( اساس البناء )

عملت من ذي قبل حفر وثقوب علم منها ان الصخر موجود على طول الخط ولكن عمقه تحت سطح الارض يختلف واكبر عمق هو في مجرى النهر نفسه وغريب ان الصخر على بعد نحو خمسين متر من السد سواء في الامام او الخلف يبعد عن سطح الارض اكثر منه في موقع السد فكان السد سيبنى على قمة جبل  
هذا ولما حفرت الاساسات وجد ان الصخر اقرب لسطح

الارض عما كان منتظرا أو انه اكتفى بما وجد من الصخر على اعماق أقل مما اظهرته الثقوب فتقرر وضع الاساسات عالية عن التصميم بنحو مترين في المتوسط

ولا أقصد بقولى صخر ان الطبقة كتلة واحدة من الصخر بل هي كتل صخرية متلاصقة ببعضها وفيما بينها طبقات اما ان تكون قد تفككت بعوامل كيمياوية أو لم يتكامل تركيبها من قبل ويغلب على الظن أن النظرية الاولى هي الاصح وأقدم الآن لحضراتكم عينات الطبقات الصخرية

أدوات البناء

قد وجد حجر الجرانيت قريبا من مكوار وعلى بعد ٢٥ كيلو مترا منها ويستحضر بالسكة الحديد وكان على ما علمت يستحضر في بادىء الامر بحرا من الروصيرص ولكن هذه العملية ابطلت لبعده المسافة ولبطء حركة العمل ولان النهر لا يمكن استعماله في التحريق للصنادل الكبيرة والرفاصات القاطرة.

والجرانيت هناك على نوعين نوع اسمر غامق ويحلب من جبل المياه وهو النوع المستعمل في البناء والحراسانة والنوع الاخر بني فاتح وهو أحسن بكثير من الاول ويحلب من جبل سجدى بعد تجهيزه ونحته هناك حسب ما هو مطلوب لبطانة الفتحات وللدراوى وخلافها من المباني

المهمة وقد استحضرت عمال طليان لهذا السبب وعددهم كان هذا العام اربعماية وكان الشخص منهم يكتسب حوالى ثمانية جنيهات فى الاسبوع اذ شغلهم بالمقطوعية وقد تم تجهيز اغلب الاحجار المطلوبة من هذا النوع

الخرسانة والآلات


قد رؤى ضرورة استعمال الخرسانة لسهولة العمل خصوصا فى مجرى المهر لانها عملية اسرع من عملية البناء بكثير ولو انها ليست مفضلة الا لظروف مخصوصة كذه على شرط شدة المراقبة فى عملها استحضرت ست آلات لتكسير الدبش وعمل خرسانة بحجم يمر فى حلقة قطرها سبعة سنتيمترات ونصف ويقدر ان تكسر الآلة الواحدة ثلاثين طن من الحجر الصلب فى الساعة

ركبت هذه الآلات وكانت تستعمل وقت وجودي ولكنهما لم تنتج ٥٠ ٪ مما قدر لها واما حجم خرسانها فاختلف كثيرا فلم يمر ابعضه فى حلقة قطرها  $12 \frac{1}{2}$  سنتيمتر واغلبه بحجم اكبر من السبعة سنتيمترات ونصف المقررة واطن ان صلاحية حجر الجرانيت لها تأثير كبير على النتيجة

وقد استحضرت آلات اخرى لخلط الخرسانة بالمونة بدل الطليبات ذات العملية البطيئة ولكن نتيجة هذه الآلات رديئة جدا فى عهد تجربتها واطن ذلك يرجع الى انها حديثة الاستعمال والعمال لم يتعمروا

على ادارتها فلو عملت الترتيبات اللازمة لكانت النتيجة مرضية. وعند عمل التجارب وجد ان ملء صندوق الآلة وخط الخرسانة وتفرغها يستغرق حوالى تسعة واربعين دقيقة مع انه مقرر لذلك ثلاث دقائق أو ما يقرب من ذلك ولكن مع هذا يلاحظ ان عملية ملء صندوق الآلة استغرقت دقيقتين فقط والآلة استغرقت دقيقة واحدة فى خط الخرسانة وما تبقى من الوقت ضاع فى التفريغ لعدم وجود الاستعداد الكافى وهذا دليل على انه يمكن الانتفاع بسرعة هذه العملية اما حجم صندوق هذه الآلة فتمترو نصف تقريبا

وهنا اتكلم عن حقيقة الفائدة التى تعود من استعمال مثل هذه الآلات فاقول انها تكون ذات فائدة عظيمة فى الاعمال التى تتطلب السرعة فى مثل الجزء الواقع فى المجرى الشرقى للنيل وهو العميق فمكعب مبانى السد فى هذا الجزء ( بخلاف الواجحات الامامية والخلفية وبطانات الفتحات الخ التى لا بد ان تكون من البناء ) تقدر بما يه الف متر مكعب ولا بد من نهوها فى ١٢٢ يوم ( مارس وابريل ومايو ويونيه ) ولا ينظر انهم هذه الكمية مطلقا بواسطة بنائين فى هذه المدة الا اذا اشتغل ملا يقل عن مائتين بناء باستمرار ليل نهار وهذا القدر لا يستهان به فى مساحة ضيقة للعمل وناتج عمله لا يمكن ان يكون كالمعتاد فلو دربت الانتفاع على العمل على آلات الخرسانة ولو بنتيجة ٢٥ ٪ من المقرر



تول - جردى حيث يقطع الحرائث وينجس


لا يمكن القيام بالعمل بسهولة مع الشغل ستة عشر ساعة في اليوم وطبعاً  
بوفر هائل في البنائين والانفجار المطلوبة لها  
أما الخرسانة فبعد خلطها تلقى من جرادل كبيرة الحجم ولا تدك  
بالمندالة حسب المعتاد وكنت اعتقد أن الخرسانة إذا لم تدك جيداً

تفقد حوالى ٣٠ ٪ من قوتها ولكن باطلاعي على كتب عامة بخصوص اعمال الخرسانة اتضح غير ذلك فقد يكفي لاحسن خرسانة عمل الخلطة لينة ثم بعد القائها فى محلها تنخص بكريك او ماشابه حتى يضمن تخلل المونة لجميع الخلايا وقد وضعت احجار عديدة كبيرة الحجم فى اثناء القاء الخرسانة وقيل ان هذه العملية تقوي الخرسانة كثيرا وهى مستعملة بكثرة الاسمنت وطريقة عمله

هذا من جهة الاحجار اما من جهة المونة فلما ان قرر السير مردخ ماكدونالد البناء بمونة الاسمنت رأى اقامة مصنع بمكان مناسب لعمل الاسمنت لسدى سنار وجبل الاولياء يتكافى جبل الاولياء بمصاريف نقل الكميات التى تلزمه وقدر بالمقايضة وفتئذ ان الاسمنت يتكافى فى صنعه اربعة جنيهات الطونولاته فيكون الوفرا اذن عاليا لان ثمن الاسمنت الوارد من الخارج كان اكثر من ضعف هذا التقدير

اعطيت الاوامر لاستحضار الآلات اللازمة ولكن لم يصل بعضها الا حديثا فاضطروا الى الرجوع الى مونة الجير والحجرة فعملت القيمان واستحضرت الطواحين والآلات اللازمة وجيزت المونة لمباني سنة ١٩٢١ مع ان موقعها فى النهار نفسه والضيق الوقت اضطروا الى اطلاق المياه عليها وهى لينة لم يعص على الطبقات العليا منها الاساعات معدودة





آلة تكسير الاحجار منجركه مع عربات سكة حديد وهي تنفق الاحجار المكسرة

وصلت الآلات وصار تركيبها وكانت تكاليف المصنع مائتي  
الف جنيهه وتقرب تكاليف الطونولاته من الاسمنت ثمرة ١ سبعة  
جنيهات الان وينتظر ان تكون في المجموع حوالى خمسة جنيهات ونصف  
وهناك نوع آخر من المونة يقال له الاسمنت الاحمر وهو خليط

من الحجرة والاسمنت بنسبه ٣٠ ٪ . من الحجرة ٧٠ ٪ . من الاسمنت  
وهي مونة اظهرت نتائج حسنة خصوصا تحت الماء

وقبل ان اصف لكم طريقة عمل الاسمنت أقول انه لم يكن  
هناك داع للمصنع وكان يمكن الاكتفاء مع الوفرة العظيم بمونة الجير  
والحجرة بمقادير ثلاثة لاثنين في أغلب مباني الخزان لانها بعيدة عن  
المياه وقت البناء واما الاجزاء التي في المجرى العميق من النهر والاخرى  
القريبة من الينابيع ثم بطانة الفتحات فتستحضر لها الكمية اللازمة  
من الاسمنت وتكون قليلة طبعاً بالنسبة للمجموع هذا مع العلم بأن  
كثيراً من سدود العالم خصوصاً في ايطاليا والهند تستعمل فيها مونة  
الجير والحجر أو ماشاء كلهما ومن التجارب التي عملت بمكوار وبالقاهرة  
وبلوندرة اتضح ان مونة الجير والحجر كلما مضى الزمن عليها تقوى  
عن مونة الاسمنت المكونة من جزء من الاسمنت واربعه اجزاء من  
الرمل وهي المونة المستعملة عادة في البناء

تخلط مونة الجير والحجر وتعمل في طواحينها وتستحضر لمحل البناء في  
عربات ديكوفيل وهذه ميزة ليست موجودة في مونة الاسمنت التي  
يجب خلطها في ذات البقعة مما يضيق دائرة العمل ولو أبعدت الطبليات  
قليلاً لاثرت على وقت تماسك الاسمنت وساعدوكم إلى هذه  
المسألة فيما بعد




جفر محل السد سنة ١٩٢١

وانطرق الآن باب مصنع الاسمنت وطريقة صنعه فلما ان كان  
الحجر الجيري والطينة الزرقاء هما المادتان الاساسيتان لصنع الاسمنت  
بمحت عنهما ووجدوا بكميات متوفرة وجيدة وجد الاول في جبل قريب

من جبل سجدي ووجدت الطينة على شاطيء النهر بقرب مكوار  
وتجلب هذه المواد بالسكة الحديد وتطحن جيدا في آلات مخصوصة  
وتخفظ بنسبة ٧٠ ٪ من الماجر الجيري مع اضافة كمية من الفحم  
البلدى اليها ثم يضاف اليها قليل من الماء وتعمل قوالب لسهولة حريقها  
في افران مخصوصة ذات حرارة مرتفعة جدا ويضاف اليها عند الحريق  
كمية من الرجوع لتساعد في حريقها و بعد ان يتم حريق الخليط بهذه  
الصفة في الافران يستخرج بسرعة وينشر وهو بهيئة قطع صغيرة حتي  
يبرد بسرعة وذلك ضرورى من الوجهة السكاجوية .

تعم هذه القطع بعد ذلك ويضاف اليها كمية من المصيص وتكون  
نتيجة هذه العملية الاسمنت والضرورة ايجاد اسمنت جيد يجب ان  
تكون المواد الاساسية وهى الحجر والطينة جيدة ويجب ان يكون الخلط  
مضبوط المقادير بحيث لا يحصل فرق أكثر من واحد في المائة  
يمر بعد ذلك الاسمنت من المصنع الى المخازن حين طلبه وقد  
قدر ان الفابريكة تصنع خمسين الف طن في السنة مع الشغل عشرين  
ساعة يوما والجميع الآن يترقبون هذه النتيجة  
ماتم من البناء — الينايبع ومعالجتها .  
ولنترك المصنع الان ونمر الى البناء الذي تم في العام الماضى اى



اعمال الاساسات في سنة ١٩٢١

يوجد بوسط النهر جزيرة حجرية فالبحري الغربي لهذه الجزيرة  
مرتفع القاع لارتفاع الصخر به وأما البحري الاصل فيقع شرقي الجزيرة


وسأنتكلم عنه فيما بعد

عمات السدود اللازمة في تلك السنة لبناء الأساس في المجري الغربي ولاسباب لا أعلمها لم يتمكنوا من اتمام البناء الى مافوق أوطي منسوب للنهر ولذا اضطر الحال الى اعادة العمل فيه ثانية في سنة ١٩٢٢ وقت تجهيز السيالة التي ستعربها مياه النهر عند البناء في المجري الشرقي ومع ذلك لم يتم شئ بسبب ايقاف العمل نهائيا

من أهم مافي مثل هذه الاعمال طريقة معالجة الينابيع التي تظهر وقد علمت من التقارير ومن محادثات شفوية أنهم عاجلوا ما وجد منها وهكذا سيعالجون ما يوجد في المستقبل بالطريقة المعتادة لدينا وهي سد الينابيع تحت الضغط بعد معرفة أقصى مداها

نعم هذه هي الطريقة المعروفة والمتبعة دائما ولكن أرى ان الافضل عاقبة لسلامة المباني ومنع المياه من اتخاذ طريق آخر لربما يكون الضرر منه بليغا ان تعمل طريقة لتصرف مياه هذه الينابيع اما مجمعة أو منفردة حسب حالتها الى الخلف بواسطة مواسير ويمكن عمل الترتيبات اللازمة للكشف عليها من حين لآخر وبهذه الطريقة يضمن بقاء الحالة على أصلها بدل اللعب بالنار حسب المثل الجارى

ولا بأس هنا من وصف ما عمل في معالجة الينابيع فعند ما يوجد أحدها يبني حوله بئر بمونة الاسمنت المكونة من اثنين لواحد وترتفع



تشغيل الاساسات عام ١٩٢١

البئر بارتفاع المباني المجاورة مع استمرار نزح المياه واذا كان هناك عدد  
منها قريب بعضه لبعض فيصير اتصال الابار بمجارى تبني بالاسمنت  
حتى تعالج كلها من الينبوع الرئيسي . ترتفع الابار بهذه الطريقة مع


المباني الى ان يعرف أكبر مدى لارتفاع المياه بالينبوع أو الينابيع المتصلة ببعضها وبعد التأكد من ذلك تلقى أحجار عادية في الينابيع الى ان تملأ ثم تسد جيداً من أعلى بالبناء بالمونة أما في الينبوع الرئيسى فتوضع ماسورتان بين الاحجار لضغط الاسمنت بواسطتهما

وهنا الفت نظر حضراتكم الى ضرورة السرعة المتناهية في مثل هذه الاعمال لانه اتضح في سنة ١٩٢١ ان الاسمنت تماسك قبل وصوله الى محله المقصود وذلك مما يضر بالعمل لانه سيمضى على الاسمنت مدة طويلة قبل ان يماسك ثانية ولذلك يحسن بل يجب اذا ما اتبعت هذه الطريقة ان يعالج كل ينبوع على حدة والخوف من هذه العملية على العموم اضافة للرأى السابق فيما يختص بتصرف المياه للخلف هو الاضطرار الى سد هذه الينابيع والمباني لانزال لينة مما يترك مجالاً للمياه لطرق باب البناء نفسه وخصوصاً لو كان الينبوع قوياً فى الاصل

### الشرح بالمباني

قد لاحظت أثناء وجودى بمكوار فى المدة القصيرة أشياء كثيرة مما لم أكن أعلمه أو رأيته من قبل وان لم أرسوى الترتيبات والاستعدادات التى اتخذت وتتخذ للقيام بمثل هذا العمل العظيم السكى ولكن لتترك التفاصيل لعدم اتساع المجال وانى ذاكر لكم مثلاً صغيراً فى حد ذاته الا انه يفتح مجالاً للبحث والتدقيق





منظر برج المياه

فن ضمن البناء الذي أقيم سنة ١٩٢١ الكتف الغربي لآخر  
هجة من الجهة الغربية وهو طبعاً جزء من السد الاصم وارتفاع المباني  
فتناك فوق منسوب ٤١٧.٠ أي فوق أعلى منسوب للنهر ولما كانت  
المباني شرقي هذا الكتف منحطة ويراد رفعها في سنة ١٩٢٢ ازيل

الطمي الذي رسب عليها مدة الفيضان أو جزء منه لعمق نحو مترين أثناء وجودى وقد لاحظت وقت مرورى مبكرا أى قبل اشتداد الحرارة ان آثار رشح مياه موجودة علي طول كثير من الاراميس بعرض نحو عشرة سنتيمترات سواء اكانت الاراميس افقية او رأسية وذلك فى الجزء من الحائط الذى كان ملاصقا للآتربة التى ازيلت

اقربت مندهشا من الحائط وهى مبنية من أحسن أنواع الجرانيت المنحوت وبمونة اسمنت اثنين لواحد وعانيت الاسمنت فى الاراميس فكان يابس الا قليلا مما ظهر منه كان يتمكك مع عصاي التى أحكه بها ذكرت هذه المسألة لمساعد المقتش وهو ذو خبرة فى مثل هذه الخزانات فاندش ولو انه سبق ان قال لى ان هذا الخزان سينضج كالغربال وقال الدكتور فيليبس مديرا ادارة الادروليكا بمصر انه يعتقد ان هذه المياه ناتجة من رطوبة فى الاسمنت امتصت من قبل ولكن لم اقنع بهذا التعليل لان آثار هذه المياه وجدتها تظهر يوميا لمدة اكثر من عشرة ايام فلو كان بالاسمنت الخارجى رطوبة لجفت من حرارة الشمس فى اقل من هذه المدة واعتقادتى الشخصى ان هذه المياه تسربت الى داخل الحائط من خلايا فى المونة وقت ارتفاع النهر وانخفض منسوبها الى متسوب الطمي الذى ازيل وقد كان لنا متشبعاء بالمياه فلما ازيل هذا الطمي تسربت المياه الموجودة بالحائط الى الاراميس



منظر الفتحات من الحلف لاعمال سنة ١٩٢١

التي انكشفت ولا ضغط عليها من الخارج . ولو قيل لى من قبل ان  
حائط سد مثل هذا ترشح بلا ضغط يذكر لو جدت صعوبة فى  
التصديق فإ بالكم وهذا الكتف وهو من احسن المباني يرشح بهذا

الشكل وما سيكون مآل السد في الجزء الاصم وهو من المباني المعتادة لما يكون فرق التوازن ١٦٥٠ متر!

ابدت لكم ايها السادة تعليلي عن رشح الحائط بهذا الشكل ولا زالت الدهشة تملكني فمن زادني منكم ايضاحا كون له من الشاكرين — مجرى النهر الحقيقي وما سيعمل به —

بعد العمل في ذلك المجرى من اكبر الاعمال الهندسية التي تعمل في العالم ويحق لمن ينفذه في عام واحد ان يفاخر به وذلك لضيق الوقت الذي لا بد ان يتم فيه هذا العمل الجسيم علاوة على الصعوبات الاخرى الناتجة عن طبيعة الموقع ففي مابين سبعة وثمانية شهور يجب ان تتم الاعمال الاتي ذكرها

أولا وضع سدين في المجرى بهما ستماية الف متر مكعب على أقل تقدير

ثانيا نزح المياه من المساحة المحصورة وهذه العمالية يجب ان تعمل ببطء زائد حرصا على توازن السدود وعدم انزلاق ميولها مع سرعة النزح

ثالثا حفر الاساسات في الصخر بقطع النظر عن الاثرية الاعتيادية رابعا بناء السد نفسه وبه ماينوف عن مائة الف متر مكعب كل هذه الاعمال يجب ان تتم لتعالوا المباني فوق منسوب تحاريق النهر



منظر فتحة من السد

حتى لا يضطر الحال الى اقامة سدود اخرى بتكاليفها الباهظة ففيها من الزكايب  
فقط ما ينوف عن اربعة ملايين

ومن يدرك ان العمل سيستمر نهارا ثم ليلا تحت اشعة الانوار  
الكشافه وخلافها في طول المدة ومن يدرك مركز العمل وبعده في نقطة

مثل مكوار وان اى خلل فى الكراكات او فى الطامبات او من الانفار او خلافها لربما يقضى على العمل ومن يدرك فوق كل هذا ان العمل يجرى فى نهر غدار كالليل الازرق لا يعرف رحمة ولا شفقة عند ما يبدأ فى زيادته — من يدرك كل ذلك يمكنه ان يقدر هذا العمل العظيم ويتساءل عما اذا كان من الممكن نفاذه بهذا الشكل


انتي اود حقيقة حضور هذه العملية لان اى عمل آخر سواها فى السد لا يذكر ومن اجلها عمات وتعمل التجارب على آلات الخرسانة والطامبات والكراكات حتي على السدود نفسها وقد قمت بعمل التجارب من خصوصها مرتين مرة لمعرفة خط السير الطبيعي للمياه فى جسور من الرمل الناعم الموجود عادة فى قاع النهر والاخرى اقامت فيها سدا مصغرا بشكل السد الذي سيعمل بقصد معرفة خط سير المياه به اولاً ثم كمية مياه الرشح فى السدين حتى تعمل الترتيبات لملاقاتها

هذا وسر النجاح فى هذا العمل العظيم ان يكون الاستعداد تام بكل ما هو مطلوب وما ينتظر الاحتياج اليه قبل البدء فى العمل وان تنظم حركة العمل بالدقيقة وقبل كل شئ ان يكون مدير الحركة رجل مخنك له قدرة ودراية تامة

نتيجة بعض التجارب التى عملها

ولا باس هنا وقبل ان اترك هذا الموضوع من ان اعطي حضراتكم

سد التجارب



بوجه عام النتائج التي وصلت اليها من التجارب التي ذكرتها آنفا  
اولا خط السير الطبيعي للمياه في سد حاجز من الاتربة الرملية  
الناعمة كان يميل سبعة لواحد  
ثانيا هذا الخط يزداد طول انحداره كلما ازداد ثقل الاتربة فوقه

ثالثا خط السير الطبيعي للمياه في شكل السدود المقترحة للمجرى العميق كان بميل عشرة لواحد . واطن هذا نتيج من ادخال مواد مختلفة الحجم والمزاج لوضح هذا التعبير رابعا كمية الرشح قربت من اربعة وثلاثة ارباع المتر المكعب في اليوم للمتر المسطح


ولسوء الحظ لم اتم هذه التجارب لتوجهي بسرعة لواد مدني وقد كان السد المصغر مكون في قلبه من زكائب محشوة بالاتربة الناعمة وعلى جانبيها طبقة من حجر خليط التكوين تمر المياه من خلاياها بسرعة وبجوار هذه الطبقة من جهة الامام طبقة من احجار تفككت بعوامل كيمياوية وبعد ذلك وضعت على الجانبين الرمال التي في حالة السدود الاصلية ستلقى بواسطة الكراكات ولو ان هناك نقطا عديدة دار البحث فيها اثناء وجودي بمكوار الا ان المسائل التي اخذت دورا مهما هي

- ١ الفرش خلف السد وهل له ضرورة ام لا
- ٢ الحائط القلبية للجسر الترابي وهل لها ضرورة واين تؤسس اذ ما وجدت وما شكلها

وقد كان لي الحظ في عمل بعض التجارب فيما يخص بالمسائلتين واليت فيها وليكنها لم تتم قبل تركي مكوار



سد التجارب ومعمول باعتبار جزء من ثلاثين من السد  
الذى سيوضع بالنهر فى الجرى العميق



فمن الموضوع الاول يظهر ان واضعى المصميم لسد سنار فكروا  
انه مادام خزان اسوان احتاج الى فرش فلا بد من عمله فى سنارحتى  
فى المجري العميق الذى يوجد به عشرة امتار من المياه فى التهاريق  
مع ان الحالة تختلف اختلافا بينا فى الخزائين فاسوان تنصب كل مياهه


انصبابا من علو مرتفع ولذلك تأثير كبير طبعا وقد قيل ان قطعة من الصخر تزن حوالى ثمانين طونولا نه رفعها المياه فى سيرها ونقلها المسافة عشرين متر تقريبا

اما سنار فتجرى مياهه كالمعتاد فى القناطر مع وجود فرق التوازن وذلك فى الفتحات المنحطة اما المرتفعة فلا تعمل كما اسلفنا الا مدة الفيضانات العالية اذ يكون بالنهر من الماء مالا يقل عن اثني عشر متر فى الاجزاء العالية واثنين وعشرين مترا فى المجري العميق

وفضلا عن ذلك فقد اظهرت التجارب التي عملت على النموذج سد سنار عدم الحاجة الى الفرش لان اقصى سرعة لمياه الفتحات الرئيسية على ارتفاع عشرين سنتيمتر من القاع وصلت ١٥٠ مترا فى الثانية وعلى بعد ٣٧٢٠ متر من السد وذلك مقابل سرعة ١١٧٠ متر فى الثانية باسوان على بعد ١٧٢٠ متر فقط تحت تصرف الفتحات ذات المنسوب ٩٦٠ وهي ليست بارداً حال فى اسوان بل من اخفها وطأة لان هناك فتحات أعلى منسوباً من هذه

واذا لوحظ ان فى مدة انحطاط النهر بمكوار لا تستعمل الا الفتحات الموجودة بالمجري العميق فلا خوف اذن ولا لزوم مطلقا للفرش الا انهم الا اذا فرض واحتاجت هذه الفتحات الى تصليحات فيضطر الحال الى استعمال غيرها مما لا يوجد تحتها عمق يذكر من المياه ولكن هنا يجب

سجل التجارب




البت اولا فيما اذا كانت سرعة ١٥٠ متر في الثانية كافية لاجداث  
ضرر في قاع من الصخر من عدمه وهذا لا ينتظر طبعاً  
اما عن الموضوع الثانى وهو ما يختص بالجأط القلبية فساتكلم عنه  
بكل اختصار ولو انه كان ذا شأن عظيم

اهم سبب رؤى معه ضرورة وجود حائط هو الخوف من حدوث ثورة من الاهالى المجاورة وبذلك يسهل عليهم قطع الجسر اذا خلا من الحائط اما شكلها وتأسيسها فلم يبت فيها قبل قيامي وقد كانت الحائط فى التصميم الاصلى بعرض مترين ومؤسسة على الصخر الا انه اريد الوفر فاقترح تأسيسها على طبقة حديدية تكونها خياط ومرتفعة كثيرا عن الصخر ولكن بعمل تجارب على هذه الطبقة بوضع مياه مضغوطة عليها انفجرت كالينابيع وظهر ان المياه تسلك فيها بسرعة متناهية

فع وجود فكرة الوفر ولان القصد من الحائط هو ما ذكرت آنفا اقترح التأسيس فى الارض المعتادة على عمق نحو مترين ونصف وقد قمت بعمل التجارب لتقدير صلابة الارض ضد مرور المياه وكانت النتيجة مرضية حيث كانت كمية مياه الرش للمتر المسطح فى الاربعة وعشرين ساعة لطبقة سمكها ٤٠ سنتيمتر فقط وتحت ضغط ٧٦١ متر من المياه ١٥٦.٠ متر مكعبا

وبما ان كمية الرش تتناسب مباشرة مع المساحة التى عليها الضغط ومع ارتفاع ذلك الضغط أى ارتفاع المياه وتتناسب بعكس سمك الطبقة التى عليها الضغط فتكون الكمية المذكورة التى تحتج بالرشح متناسبة مع  $\frac{1}{40}$  فلما يزيد سمك هذه الطبقة الى ثلاثة امتار وهو اقل سمك لهذه الطبقة الطينية بجوار الحائط فكمية الرش منها تناسبت مع  $\frac{1}{3}$  اي



كراكه ويتكرقي عملها على البرصة

ان كمية المياه التي ترشح من مثل هذا السمك لا ينظر ان تزيد عن متر  
مكعب في اليوم لامتر المسطح تحت مثل هذا الارتفاع من المياه ولكن  
أكبر ارتفاع للمياه فوق مثل هذا السمك لا يزيد عن اربعة امتار على  
ما ائذ ذكر حتى مع منسوب الامان ولذلك ستكون كمية الرش لا تذكر على

هذا التقدير

ولما كان في بعض اطوال الجسر محلات بها فرق توازن من المياه اكثر من خمسة امتار وجدت الحيرة في هل تؤسس الحائط على الصخر في تلك المحلات ام لا أما شكل الحائط فخبرته لا تقل عن حيرة التأسيس وأخيرا اتفق على ارسال قطاعين من عدة قطاعات عملت لقسم الطييعات بالقاهرة لاختد رأيه في المسألة وكان احد القطاعين عن حائط قلبية بعرض مترين كما كانت في الاصل والاخر عن حائط مصمم على تحمل المياه بدون مساعدة من الجسر الترابي وكلا القطاعين مؤسسان على الصخر عند ما يزيد فرق التوازن عن ثلاثه امتار

وقد علمت بعد سفرى ان الشكل الاخير هو الذي حاز القبول

مشروع الجزيرة


اظننى اطالت الكلام في موضوع السد وبما انه لاداعي لذكر كل

شئ بالتفصيل ننتقل الآن الى مشروع الجزيرة

سمعتم حضراتكم طبعاً بقرار إيقاف العمل في السد ومشروعات الجزيرة وقد عرف هذا الخبر في مكوار في أوائل شهر فبراير ولا شأن لى فيما هو الداعي لذلك ولكن طلب الى المفاوض ان يصفى اعماله الى حوالى منتصف ابريل ولو انه انتهى فعلاً قبل ذلك التاريخ

طلب الى يوم ٨ مارس السفر الى وادمدنى للمساعدة في تصميمات

كراكة الص النائية




الترع وخلافه فلرغبتي في الاطلاع على كل ما تسمح به الظروف ولعلمي  
ان العمل كاد يقف في مكوار قبليت هذا الطالب على شرط ان يكون  
بصفة انتداب لمدة قصيرة وذلك لرغبتي في البقاء بمكوار حتى ارى ما يتم  
في المجرى الاصلى من العمل ولكن تقرر نقلى من السودان كلية وانا بمدنى

ارض الجزيرة وما ادراك ما ارض الجزيرة ارض الجزيرة من احسن الاراضى الزراعية وقد دلت التجارب التى عملت على ان الملك الاقطان مجال واسع هناك واظن انه لا يزرع سواه ومحصوله جيد لا يقل عن اربعة قناطير للفدان وستة فى المتوسط للاراضى الجيدة المصلحة وتياته بطول بوصه وربيع وسوقه متحسنة بالبورصه

هذا وقد علمت من احد المزارعين ان القطن يزرع على ساحل النيل بعد نزول المياه ولا يسقى مطلقا فعلمت هذا الى ان مياه الرشح ربما تكون كافية لتغذيته ولكن قيل لى ان القطن يزرع فى الجزاير المرتفعة بهذه الطريقة ايضا على شرط ان الجزيرة تغمرها المياه بما لا يقل عن ثلاثة امتار وقد علمت ايضا ان الاهالي فيما مضى كانوا يزرعون القطن على سواحل الرهد والدندة بعد نزول المياه فلا غرابة اذن اذا ما وجدنا الملايين تندفق على السودان لمشروع الجزيرة ولا اظنكم تجهلون ما كتب ويكتب فى جرائد انكلترا ومجلاتها وما قيل ويقال فى كل مكان عن اهمية قطن السودان وهذا هو اكبر سبب لاعطاء السودان اهمية كبرى ولكي تعلموا اهمية الموضوع اخطركم انه قد تصرح للشركة باقامة طلمبات ثلاث بواد الناور لزراعة ثلاثين الف فدان بخلاف طلمبتين اقيمتا فى سنة ١٩٢١ بناحية الحاج عبد الله لزراعة ثمانية عشر الف من الافدنه ولا اطيل على حضراتكم فى وصف مشروع الجزيرة لانكم اطعمتم



كرامة فوزى



على اشياء كثيرة عنه فى كتاب ضبط النيل وبالاختصار فطول الترع  
اجمعها رئيسية وفرعية حوالى ١٠٥٠ كيلو متر منها حوالى مائة كيلو فى  
الترعة الرئيسية وقد قدر لكمية الحفر حوالى ١٣٥٠ مليون متر مكعب  
من الاتربة تم منها الى آخر سنة ١٩٢١ اقل من ١٠٪.


## الآلات المستعملة في الحفر

في مثل هذه الاعمال الكبيرة لابد من تشغيل الآت للحفر خصوصا في الترع الرئيسية والفرعية لأنها اسرع بكثير من شغل الابقار وأوفر وقد شغلت آلات مختلفة الاجناس في هذا العمل وكان احسنها واقدرها على العمل نوع يسمى بوسيرس وهي آلة ذات جردل واحد يختلف حجمه باختلاف الآلة وله في قاعه اربعة او خمسة قطع اشبه بالسكاكين فيدلى بالجردل بالسلك المعلق به وعند ما يصل الى الارض يجر بسلك اخر فتحفر السكاكين وتدخل الاتربة الجردل الى ان يملأ فيرفع ثانية ويدار الى ان يلتقى محتوياته على الجسر . والآلة صنع امريكا وهي ليست من الآلات السهلة العطب فكل قطعها متينة تعمل ما عملت من أجله

وقد آتمت اكبر هذه الآلات من هذا النوع في بحر عشرين شهرا ٥٢٤٩١١ مترا مكعبا من الحفر وكان اقصى جهد لها في شهر مارس سنة ١٩٢٢ حيث آتمت من الحفر ٥٧٠٠٠ مترا مكعبا تقريبا مع الشغل اربعة عشر ساعة على غيارين والمقدر لها في الحقيقة اقل من ذلك فما زاد عنه يعطى عنه عمولة اسائق الآلة حتي يشجع على زيادة المجهود

وكانت كمية الحفر للمتر المكعب من الوقود وهو الخشب حوالي

خفر نزع الجزيرة



٣٧ مترا مكعبا من التربة واما تكاليف الحفر فكانت حوالى ٦٥ مليا للمتر المكعب فى المتوسط فى المدة المذكورة آنفا ويدخل فى ذلك عمولة المقاول وهرش عدة ووقود وماهيات وكل شىء آخر وقدر لهرش العدة وحدها ٢٣ مليا للمتر المكعب واننى اعتقد ان سعر المتر

المكعب سيقبل كثيرا في المستقبل


ويلي البوسيرس نوع يسمى ويتكر وهو صنع انجلترا وله جرادل مركبة على سلاسل مثل الكراكة المعتادة ولكن يظهر ان محركاته شديدة السرعة ويتسبب عن ذلك اهتزاز مما يقلل في نتيجة العمل هذا بخلاف قطعها التي ليست من المتانة بمكان ولا اخاها تتحمل كثيرا تستغل هذه الآلة على الناشف مثل البوسيرس فتحفر جرادلها نصف قطاع التربة او اكثر او اقل حسب المطلوب وحسب حجم الآلة وتلقى التربة على سير من الجلد مستمر الدوران ليقبها على الجسر وقد جربت آلات اخرى لم تفالج بالمرّة

وقد صممت التربة الرئيسية لرى الدائمة الف فدان ولكنها تحفر الآن لتغذية ١٤٤ الف فقط وستوسع بعد سنة في الغالب لحجمها النهائي بواسطة كراكات او آلات من نوع ما ذكرت حسب مايتضح ايها النج

### تخطيط الترع والمساق

اما طريقة تخطيط الترع فتختلف عن المتبع عادة بمصر وكانى بالقائمين بالمشروع لاحظوا سهولة العمل للشركة التي ستتولى امر الزراعة دون سواها وهذا ظاهر من ان الشركة لا بد ان توافق على خرائط التخطيط قبل ان تكون نهائية معتمدة. فبدلا من ان تجرى افرع التوزيع

كراكة دبر في عملها



مع انحدار الارض الطبيعي وتروى من جانبها قد خططت نرعهم لتجري موازية لتعاريج الارض وتروى من جنب واحد ونتيجة ذلك كما هو معلوم زيادة اطوال افرع التوزيع وتقليل أطوال المساقى يقطع النظار عن حكم طريقة الرى كما تتطلبها الشركة . هذا مع ملاحظة ان طريقة

جريان الافرع بهذا الشكل تتحدى خطوط الصرف وربما يحصل منها ضرر للاراضى الواقعة امام كل فرع ولهذا السبب سيضطر الحال الى عمل مصرف بجوار كل فرع من الجهة الامامية


وقد قسمت افرع التوزيع لرى مساحات لا تزيد عن خمسة آلاف فدان ويوضع على مساقات نحو ٣٠٠ متر فتحات للمساقى التي تتغذى من هذه الافرع وتسمى « ابوعشرين » وهي معدة لرى تسعين فدان ولا يحصل الرى من ابى عشرين مباشرة بل من مساقى صغيرة تأخذ منه وتروى كل واحدة عشرة افدنة وتسمى « ابوسنة » واظن سبب هذه التسميات نتيجة التكاليف الاصلية لهذه المساقى فقد كانت تكاليف المتر الطولى لابى عشرين قبل الحرب عشرين مليا وملا بى سنة ستة ملايين

### طريقة الرى والزراعة

وما قيل عن طريقة الرى ان المباء ستوجد باستمرار فى افرع التوزيع ولكن من الوجهة الصحية اى خوفا من انتشار الملاريا ستعمل مناوبات على المساقى فقط بحيث تعطى ستة ايام ادارة وتسعة ايام بطالة وهذا تقدير الشركة


وطريقة الرى تحتاج الى عناية عظمى من المزارعين وملاحظة شديدة والا كانت النتيجة وخيمة جدا ويحتاج الحال الى مصاريف

كراكة وبتكر




بأهظة لعمل مشروعات بصرف واسعة النطاق  
واظنكم سمعتم بان حكومة السودان نزلت ملكية جميع الاراضى  
الواقعة فى منطقة المشروع لمدة خمسين سنة لتعمل بها كيفما شاءت

كراكة ويتكر في عملها على الترعَة



نظير ايجار خمسة قروش عن كل فدان  
تسلم هذه الاراضى للشركة وهي تؤجرها للافراد بواقع الحصّة  
ونصيبها مع نصيب الحكومة على ماعلت ثلاثة اخماس قيمة المحصول  
والمستأخر الحسين على شرط ان يدفع جميع التكايف من رى وبذرة






كراكة بوسيرس

وملاحظة وخلافه من نصيبه


هذا ولا يسلم المحصول وهو القطن طبعاً للمزارع بل يرسل الى




### جردل كراكة بوسيرس ذات الحجم الكبير

انجليترا وبعد أجراء عمليات البيع يصفى الحساب ويعطي المزارع نصيبه  
اذا تبقى له نصيب ولا يصرح للمزارعين زراعة الضروري لقوتهم من

كراكة وينكر



الجبوب في المناطق المخصصة للقطن في سنة ما بل يرغبون على شراء ما  
يلزمهم من الشرارة التي تستحضره لهم من المناطق الاخرى  
هذه هي المشروعات المقصود بها احياء السودان



كراكة ويتكر من قرب

ايها السادة

ما رأيكم في اختلاف نظر الناس في الحكم على شيء واحد هل  
تصدقون في رجلين عظيمين مثل دوي وهيكنس وهما كما تعلمون من

أكبر مهندسى انكلترا الذين اختارتهما الحكومة السودانية لفحص وعمل  
تقارير عن خزان سنار ومشروعات الجزيرة، يصل بهما اختلاف النظر  
الى الوصول الى نتيجتين متناقضتين

يتلخص ايها السادة تقرير الاول فى نجاح المشروع يرتكز  
على تغيير مهندس الخزان بأخر أقدر منه ويتكرر هذا القرب فى مواضع  
مختلفة ويتلخص تقرير الثانى فى الافراط فى مدح المهندس والتوصية  
بعدم التعرض للحكومة وضرورة المراقبة على المقاول ويصرح ان نجاح  
المشروع يرتكز على تغيير المقاول حالا

وأنتى أرك الاستنتاج لفظتكم فخير الكلام ماقل ودل





10